



Referenzdatenblatt



Objekttitel	Freibad Sinsheim
Projekttitlel	Modernisierung in drei Bauabschnitten: 2010/2011 Sanierung Familienbecken (BA 1) 2012/2013 Sanierung Sportbecken (BA 2) 2014/2015 Neubau Planschbecken, Speed- & Großrutsche (BA 3)
Auftraggeber	Stadtverwaltung Sinsheim
Leistungsumfang	HOAI Teil 3+4, Absch. 2+3 / 2 Lph 1-9
Ausführungszeit	2010/2011 (BA 1), 2012/2013 (BA 2), 2014/2015 (BA 3)
Kosten	
BTA-Gewerk	545.000 € (BA 1-3)
Gebäude / TGA	375.000 € (zzgl. MwSt.)
Projektbeschreibung	<p>Im 1. Bauabschnitt wurde das Familienbecken (mit Wassertiefen. > 1,35 m) mit Edelstahl Rostfrei neu ausgekleidet und dabei zum reinen Nichtschwimmerbecken umgebaut.</p> <p>Im 2. Bauabschnitt wurde das Schwimmbecken mit seitlich angefügtem Sprungbecken mit Edelstahl Rostfrei neu ausgekleidet. Hierbei wurde das Schwimmbecken um eine seitlich anzubauende Einstiegsbucht ergänzt.</p> <p>Im 3. Bauabschnitt wurde die Technik der Badewasseraufbereitungsanlagen saniert so wie ein Planschbecken in Edelstahl Rostfrei neu erstellt. Weiterhin wurden die beiden Rutschen aus GfK samt Stahlkonstruktionen demontiert und durch neue Rutschen aus Edelstahl ersetzt.</p> <p>Last but not least wurde die Badewassertechnik in Teilbereichen erneuert bzw. erweitert und die Solaranlage zur Erwärmung des Badewassers im Bereich der Dachflächen komplett erneuert.</p>